

PROY2021_2;2021_LSAT FASE I;10;10;Con el fin de anillar LAAT que alimenta al P.I. Roque, se realizara una LSAT por fases que permita maniobrar la LAAT sin que se interrumpa el suministro electrico. Inicio en CT-010 y fin en CR a instalar;300108,50;0,00;0,00;284985,16;2

PROY2021_1;2021_TELEMANDO;10;10;Automatizacion de los CT(006,021,042,052). Sistema de control compuesto por dispositivos electronicos instalados directamente en las celdas de linea (ekorRCI o ekorRCI+RTU), mando motor en celdas existentes para actuar CON scada;47884,00;0,00;0,00;51947,24;2

PROY2021_4;2021_INS_CEL_CT-010;10;10;INSTALACION CELDAS MOTORIZADAS CT-010;21100,00;0,00;0,00;22890,46;2

PROY2022_6;2022_DIGITALIZACION;10;10;DIGITALIZACION DE LA RED DE BAJA TENSION EN LOS CTS (057,050,040);16500,00;0,00;0,00;17900,12;2

PROY2021_3;2021_C.R.TELEMANDADO;10;10;Instalación de CR junto al CT-024 para conexión entre la LSAT fase 1 y la LAAT existente S.JOSE. El C.R estará formado por 2L+P, contendrá los dispositivos electronicos necesarios para su telemando desde c.control;28780,00;0,00;0,00;31222,16;2

PROY2022_3;2022_INST_CEL_CT-012;10;10;INSTALACION CELDA MOTORIZADAS CT-012;9100,00;0,00;0,00;9872,19;2

PROY2023_5;2023_DIGITALIZACION;10;10;DIGITALIZACION DE LA RED DE BAJA TENSION EN LOS CTS (013,019);11000,00;0,00;0,00;11933,42;2

PROY2022_1;2022_TELEMANDO;10;10;Automatizacion de los CT(057,050,040). Sistema de control compuesto por dispositivos electronicos instalados directamente en las celdas de linea (ekorRCI o ekorRCI+RTU), mando motor en celdas existentes para actuar CON scada;33663,00;0,00;0,00;36519,51;2

PROY2023_3;2023_INS_CEL_CT-013;10;10;INSTALACION CELDA MOTORIZADA EN CT-013;9100,00;0,00;0,00;9872,19;2

PROY2022_5;2022_CCONTROL_SCADA;10;10;INSTALACION CENTRO DE CONTROL SCADA MODULAR ;20023,00;0,00;0,00;21722,07;2

PROY2023_2;2023_LSAT FASE III;10;10;Con el fin de anillar LAAT que alimenta al P.I. Roque, se realizara una LSAT por fases que permita maniobrar la LAAT sin que se interrumpa el suministro electrico. Inicio en CT-013 y fin en CT-019;49848,00;0,00;0,00;54077,90;2

PROY2023_1;2023_TELEMANDO;10;10;Automatizacion de los CT(013,019,059). Sistema de control compuesto por dispositivos electronicos instalados directamente en las celdas de linea (ekorRCI o ekorRCI+RTU), mando motor en celdas existentes para actuar CON scada;26221,00;0,00;0,00;28446,01;2

PROY2022_2;2022_LSAT FASE II;10;10;Continuando con el objeto de anillar por fases la LAAT que alimenta el P.I S Roque y poder maniobrar a averias, se instalara una LSAT (fase 2), con inicio en el CT-012 y fin en el CT-013 de 3x240mm2 Al 12/20;59660,00;0,00;0,00;64722,51;2

PROY2022_4;2022_INST_CEL_CT-013;10;10;INSTALACION CELDAS MOTORIZADA CT-013 ;9100,00;0,00;0,00;9872,19;2

PROY2023_4;2023_INST_CEL_CT-019;10;10;INSTALACION CELDA LINEA MOTORIZADA CT-019;9100,00;0,00;0,00;9872,19;2