

PROY2024_5;2024_DIGITALIZACION;10;10;DIGITALIZACION DE LA RED DE BAJA TENSION EN LOS CTS (008,019,056);20766,00;0,00;0,00;22528,14;2

PROY2024_1;2024_TELEMANDO;10;10;Automatización de los CT(008,019,056).Sistema de control compuesto por dispositivos electronicos instalados directamente en las celdas de linea (ekorRCI o ekorRCI+RTU), mando motor en celdas existentes para actuar CON scada;35700,00;0,00;0,00;38729,39;2

PROY2024_4;2024_INS_CEL_CT-019;10;10;;Cumplimiento del RDley 6/2022 INSTALACION CELDA DE LINES EN CT-019;3450,00;0,00;0,00;3742,76;2

PROY2024_2;2024_LSAT_FASE3;10;10;Presentado año 2022_ PROY2021_2. Para cumplir con el RDley 6-2022 DA 4ª se incrementara la capacidad de la red existente asi como tambian anillar LAAT, realizando una LSAT entre el CT-013 y CT-019. FASE3 ;61686,09;0,00;0,00;66920,59;2

PROY2024_3;2024_INS_CEL_CT-013;10;10; ;Cumplimiento del RDley 6/2022 INSTALACION CELDA MOTORIZADA CT-013;8700,00;0,00;0,00;9438,26;2

PROY2025_1;2025_TELEMANDO;10;10;Automatización de los CT(041,009,054,061).Sistema de control compuesto por dispositivos electronicos instalados directamente en las celdas de linea (ekorRCI o ekorRCI+RTU), mando motor en celdas existentes para actuar CON scada;47600,00;0,00;0,00;51639,19;2

PROY2025_2;2025_DIGITALIZACION;10;10;DIGITALIZACION DE LA RED DE BAJA TENSION EN LOS CTS (041,009,054,061,003,004,005);35809,00;0,00;0,00;38847,64;2

PROY2025_3;REPOTEN_CT-018;10;10;Con finalidad de cumplir con RDley 6-2022 DA 4ª se realizará actuacion encaminada a incrementar capacidad del Centro Transformacion, consistente en repotenciacion de Transformador CT015. Esta actuación supone cubrir minimo el 10 por ciento del volumen de inversion con derecho a retribucion;21100,00;0,00;0,00;22890,46;1

PROY2023_3;2023_INS_CEL_CT-012;10;10;Cumplimiento del RDley 6/2022 INSTALACION CELDAS MOTORIZDAS CT-012, Se pasa al año 2023, ;8700,00;0,00;0,00;9438,26;2

PROY2023_6;2023_DIGITALIZACION;10;10;DIGITALIZACION DE LA RED DE BAJA TENSION EN LOS CTS (013,011,059);18797,00;0,00;0,00;20392,05;2

PROY2023_4;2023_INS_CEL_CT-013;10;10;Cumplimiento del RDley 6/2022 INSTALACION CELDA LINEA CT-013, Se pasa al año 2023, ;3450,00;0,00;0,00;3742,76;2

PROY2023_2;2023_LSAT_FASE2;10;10;Presentado año 2022_ PROY2021_2. Para cumplir con el RDley 6-2022 DA 4ª se incrementara la capacidad de la red existente asi como tambian anillar LAAT, realizando una LSAT entre el CT-012 y CT-013. FASE2 ;61161,10;0,00;0,00;66351,05;2

PROY2023_5;2023_CCONTROL_SCADA;10;10;SUSTITUCION CENTRO DE CONTROL SCADA MODULAR ;25260,00;0,00;0,00;27403,49;2

PROY2023_1;2023_TELEMANDO;10;10;Automatizacion de los CT(013,011,059). Sistema de control compuesto por dispositivos electronicos instalados directamente en las celdas de linea (ekorRCI o ekorRCI+RTU), mando motor en celdas existentes para actuar CON scada;35700,00;0,00;0,00;38729,39;2